

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.280	km km	0.280	
				RAZEM	0.280
2	KNNR 1 d.1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 280*0.5*2*0.20	m ³ m ³	56.000	
				RAZEM	56.000
2	45233320-8	PODBUDOWY			
3	KNNR 6 d.2 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojednej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 280*4	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
4	KNNR 6 d.2 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 280*0.5*2	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
5	KNNR 6 d.2 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 280*4*0.15+280*0.5*0.07*2	m ³ m ³	187.600	
				RAZEM	187.600
3	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
6	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem 280*4	m ² m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
7	KNNR 6 d.3 0308-01 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 280*3	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
8	KNNR 6 d.3 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t 280*3	m ² m ²	840.000	
				RAZEM	840.000