

## KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa drogi gminnej nr 313018 T Adamów ul. Kościelna

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45112100-6	ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 1 0202-06 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - rowy	m3	48,24		
2 d.1	KNNR 1 0202-05 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - pobocza	m3	14,85		
3 d.1	KNNR 1 0202-05 Uproszczona	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - chodnik	m3	37,80		
4 d.1	KNNR 1 0214-04 z.o.2.11.4. 9911-02 Uproszczona	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wypoków obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) - piasek z dowozem	m3	31,23		
		Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
5 d.2	KNNR 6 0807-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia koryta krakowskie	m	69,00		
6 d.2	KNR 2-31 0816-01 Uproszczona	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	13,00		
7 d.2	D.05.03.11 03 Uproszczona	Frezowanie nawierzchni asfaltowej o średniej grubości warstwy 5 cm	m2	12,30		
8 d.2	KNNR 6 0805-06 Uproszczona	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	123,00		
9 d.2	KNNR 6 0802-04 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	79,60		
		Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	45232451-8	ROBOTY ODWADNIAJĄCE				
10 d.3	KNNR 1 0513-01 Uproszczona	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi [korytkami żelbetowymi] - osadzenie elem.na ławie z pospółki - korytko ściekowe (koryta krakowskie lub równoważne, podobne)	m	10,00		
11 d.3	KNNR 6 0605-01 Uproszczona	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe żwirowe	m3	8,64		
12 d.3	KNNR 4 1308-07	Kanały z rur HDPE dwuwarstwowej o średnicy 50 cm	m	72,00		
13 d.3	Kalkulacja własna Uproszczona	Ścianki czołowe ze skrzydełkami dla rur o średnicy 50 cm - prefabrykaty	szt	2,00		
		Razem dział: ROBOTY ODWADNIAJĄCE				
4	45233120-6	PODBUDOWY				
14 d.4	KNNR 6 0107-02 z.o.2.6. 9901-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m3	6,72		
15 d.4	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,00		
16 d.4	KNR 2-31 1406-03 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	1,00		
17 d.4	KNNR 6 0403-0301 Uproszczona	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 (B-10) na podsypce cementowo-piaskowej	m	70,00		
18 d.4	KNNR 6 0104-03 Uproszczona	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	322,00		
19 d.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 2,5 MPa, warstwa gr.15 cm	m2	322,00		
		Razem dział: PODBUDOWY				
5	45233220-7	NAWIERZCHNIE				
20 d.5	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm pobocza	m2	148,50		
21 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	322,00		
22 d.5	KNNR 6 1005-07 Uproszczona	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	587,20		
23 d.5	KNNR 6 0108-02 Uproszczona	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	44,04		
24 d.5	KNNR 6 0309-01 Uproszczona	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) KR-2	m2	587,20		
		Razem dział: NAWIERZCHNIE				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT 23%</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						