

Obmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Styków.					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 0,361	km	0,36	
				RAZEM	0,36
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0202-06	gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowład. 30*0,15+3,9*80*0,20	m ³	66,90	
				RAZEM	66,90
2	45233320-8	PODBUDOWY			
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,	m ²		
d.2	0103-01	wykonywane ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 4,5*281+3,9*80+30	m ²	1606,50	
				RAZEM	1606,50
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - kruszywo frakcji	m ²		
d.2	0113-01	31.5mm - 63mm 3,9*80+30	m ²	342,00	
				RAZEM	342,00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - kruszywo frakcji 0-	m ²		
d.2	0113-04	31,5mm 3,9*80+30	m ²	342,00	
				RAZEM	342,00
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-	m ³		
d.2	0107-02	czanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm - kruszywo frakcji 0-31,5mm 4,5*0,15*281	m ³	189,68	
				RAZEM	189,68
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - wykonanie poboczy	m ²		
d.2	0113-04	z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm 0,75*2*281+0,5*2*80	m ²	501,50	
				RAZEM	501,50
3	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca) 3*361+25	m ²	1108,00	
				RAZEM	1108,00
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0309-02	cm (warstwa ścieralna) kategoria ruchu KR-2, wraz z regulacją infrastruktury drogowej 1108	m ²	1108,00	
				RAZEM	1108,00